



IMAGEM 01 (PAREDE A SER DEMOLIDA)

OBS: PARA REALIZAR A DEMOLIÇÃO, O FORRO DEVE SER ESCORADO E O PISO DE MADEIRA PROTEGIDO PARA EVITAR QUALQUER AVARIA.



IMAGEM 02 (VERGA A SER EXECUTADA)


OBS: PARA REALIZAR A VERGA, A MESMA DEVE SER ARMADA DE ACORDO COM O DETALHAMENTO 01, OBEDECENDO O TRANSPASSE MÍNIMO DE 50 CM PARA CADA EXTREMIDADE DO VÃO DA ABERTURA.



IMAGEM 02 (VERGA A SER EXECUTADA)

OBS: PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DA TÁBUA DO ASSOALHO E A INSTALAÇÃO DA TABUA DE FORRO, DEVE SER UTILIZADO MADEIRA IGUAL OU SIMILAR A EXISTENTE.

ANTES DA INSTALAÇÃO DO FORRO, DEVE SER REMOVIDO OS RESTOS DA PAREDE EXISTENTE ACIMA DO MESMO.



SEÇÃO A-A

ESC 1:25

RELAÇÃO DO AÇO

V1

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	25	56	1400
CA50	2	10.0	2	403	806
	3	10.0	2	375	750

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	15.56	10.57
CA60	5.0	14.00	2.37

0.150	0.5
PESO TOTAL (kg)	

Volume de concreto (C-25) = 0.12 m³
Área de forma = 1.94 m²

Carimbos:

Rua General Daltro Filho, nº 1150
Telefone Fixo (whats): (055) 2032 - 0234
e-mail: boll.engenhariaeconstrucao@gmail.com



INCORPORADORA E
CONSTRUTORA BOLL

CNPJ: 56.881.318/0001-83

Obra:

Reparo do plenário municipal de Três Passos/RS

Local:
R. Salgado Filho nº 79
Centro, cep 98600-000
Três Passos - RS

	Quadro de Áreas:
9	Área edificação:
0	Área terreno:

Assunto:

ARQUITETONICO

Descrição:

Detalhamento de reparos (remoção de parede, substituição de madeira de assoalho, instalação de nova madeira para o forro e execução de verga.)

Escala:

01:50

Responsável técnico:

Eng. Civil. Alécio Ananias Boll
CREA/RS 243218

Cliente/ Proprietário/ Donatário:

Câmara Municipal de Três Passos
CNPJ: 07.257.873/0001-23

Desenho: Fernanda Lütkemeyer	
---------------------------------	--

Data: SET/2025

Prancha:

01_{/01}