

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT. DESONERADO	CUSTO UNIT. NÃO DESONERADO
Composição		01	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.	M		51,66	53,05
SINAPI		94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,032	18,31	18,80
SINAPI		92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	0,79000	7,96	8,17
SINAPI		92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,076	13,26	13,62
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,137	3,07	3,15
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,274	7,79	8,00
SINAPI		39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UM	6,000	1,20	1,23
SINAPI		2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,009	0,07	0,07
Composição		02	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	M		196,00	200,61
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	37,16	38,03
SINAPI		88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,79160	18,53	18,97
SINAPI		20212	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,986	91,61	93,76
SINAPI		5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,019	0,45	0,46
SINAPI		4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,246	7,27	7,44
SINAPI		3283	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	1,11	40,98	41,94
Composição		03	ASSOALHO DE MADEIRA.	M		304,01	305,48
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	4,31	4,33
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46240	13,03	13,09
SINAPI		44396	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,575	22,10	22,21
SINAPI		6178	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM	M2	1,075	264,28	265,56
SINAPI		5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,01	0,29	0,29
Composição		04	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M		4,76	5,00
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0	0,57	0,60
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06810	1,95	2,05
SINAPI		87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,004	2,24	2,35
Composição		05	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2		38,98	40,77
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	5,29	5,53
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47240	13,43	14,05
SINAPI		87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,030	20,26	21,19
Composição		06	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2		3,72	3,91
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0222	0,50	0,53
SINAPI		88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0666	1,90	2,00
SINAPI		6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	H	0,1666	1,32	1,39
Composição		07	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2		13,56	14,05
SINAPI		88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	1,22	1,26
SINAPI		88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	4,66	4,83
SINAPI		7356	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,2285	7,68	7,96

Composição	8	COLETA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM USO DE CAIXA DE	UNI		291,43	293,26
Cotação	07	CAIXA DE ENTULHO, 6M³ PARA COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UNI	1	270,00	270,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,43	23,26

26/09/2025

Data

Responsável
Técnico: ALÉCIO ANANIAS BOLL